

PRZEDMIAR ROBÓT - DG122231L - CZUŁCZYCE KOLONIA

Branża:

Drogon

| Lp. | Nr spec. | Podstawa | Opis | J.m. | Ilość |
|----------|---------------|------------|---|------|----------|
| 1 | | | D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 1.1. | | 45111000-8 | D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych CPV: Roboty w zakresie burzenia | | |
| 1 d.1.1 | D.01.01.01.00 | | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0,2895 |
| 1.2 | | 45112000-5 | D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne | | |
| 2 d.1.2 | D.01.02.02.12 | | Zdjęcie warstwy humusu z odwozem na hałdę do ponownego wbudowania | m2 | 632,38 |
| 3 d.1.2 | D.01.02.02.03 | | Wywiezienie nadmiaru humusu na odkład | m3 | 14,86 |
| 1.3 | | 45111000-8 | D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg CPV: Roboty w zakresie burzenia | | |
| 4 d.1.3 | D.01.02.04 | | Rozebnanie nawierzchni z kruszywa (odwóz, zagospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach) | m2 | 950,10 |
| 2 | | | D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | | |
| 2.1 | | 45111000-8 | D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne | | |
| 5 d.2.1 | D.02.01.01 | | Wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład | m3 | 439,12 |
| 2.2 | | 45111000-8 | D.02.03.01 Wykonanie nasypów CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne | | |
| 6 d.2.2 | D.02.03.01 | | Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu (formowanie, woda, zagęszczenie, formowanie) - (nasyp z dokopu) | m3 | 49,46 |
| 4 | | | D.04.00.00 PODBUDOWY | | |
| 4.1 | | 45111000-8 | D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne | | |
| 7 d.4.1 | D.04.01.01 | | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie | m2 | 1 342,12 |
| 4.2 | | 45111000-8 | D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne | | |
| 8 d.4.2 | D.04.03.01 | | Mechanicznie oczyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 1 092,56 |
| 9 d.4.2 | D.04.03.01 | | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 2 287,88 |
| 4.3 | | 45233000-9 | D.04.04.02-14 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg | | |
| 10 d.4.3 | D.04.04.02 | | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 10cm | m2 | 77,84 |
| 11 d.4.3 | D.04.04.02 | | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm | m2 | 1 117,48 |
| 4.4 | | 45233000-9 | D.04.05.01 Warstwa mrozochronna, podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg | | |
| 12 d.4.4 | D.04.05.01. | | Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20cm | m2 | 109,04 |
| 13 d.4.4 | D.04.05.01. | | Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 3/4 gr. 20cm | m2 | 1 233,08 |
| 5 | | | D.05.00.00 NAWIERZCHNIE | | |
| 5.1 | | 45233000-9 | D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|------------|---|------|----------|
| 14 d.5.1 | D.05.03.05 | | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70, warstwa wiążąca gr. 4cm | m2 | 1 092,56 |
| 15 d.5.1 | D.05.03.05 | | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm warstwa ścieralna | m2 | 1 069,44 |
| 6 | | | D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | |
| 6.1 | | 45112000-5 | D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby | | |
| 16 d.6.1 | D.06.01.01.22 | | Humusowanie z obsianiem skarp | m2 | 483,83 |
| 17 d.6.1 | D.06.01.01.22 | | Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych | m2 | 433,50 |
| 8 | | | D -07.00.00 OZNAKOWANIE | | |
| 8.1 | | 45200000-9 | D - 07.02.01 Oznakowanie Pionowe CPV: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | | |
| 18 d.8.1 | D - 07.02.01 | | Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt | 3 |
| 19 d.8.1 | D - 07.02.01 | | Przymocowanie do gotowych słupków znaków, folia odbłaskowa I generacji | szt | 2 |
| 9 | | | GG.01.12.00 GEODEZJA | | |
| 9.1 | | 71354000-4 | GG.01.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych CPV: Usługi sporządzania map | | |
| 20 d.9.1 | GG.01.12.01.20 | | Opracowanie przez wykonawcę robót dokumentacji z pomiaru porealizacyjnego | kpl. | 1 |