

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE					
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, tyczenie geodezyjne, wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km		
d.1	0113-03	0.288	km	0.288	
				RAZEM	0.288
2 PODBUDOWA - KOSZTY KWALIFIKOWANE					
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI głębok. 15 cm	m ²		
d.2	0101-03	288*5.0	m ²	1440.000	
				RAZEM	1440.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (frakcji 0-60 mm) - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	288*5.0	m ²	1440.000	
				RAZEM	1440.000
3 JEZDNIA - KOSZTY KWALIFIKOWANE					
4	KNR 2-31	Jezdnia z z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm, jako analogia dla pozycji- Podbudowa z kruszywa łamanego	m ²		
d.3	0114-07	frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm	m ²	1440.000	
		288*5			
				RAZEM	1440.000