



PRZĘKRÓJ NORMALNY NR 3
od km 0+064 do km 0+567
skala 1:50



Grubość	PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
5cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC1S 50/70
20cm	warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie
22cm	warstwa dolna podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=5.0$ MPa

Grubość	PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA
10cm	kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie
zmienna	nasyp pod kruszywo z gruntu pozyskanego z korytowania

SZCZEGÓŁ SCHODKOWANIA
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
skala 1:10



PRZĘKRÓJ NORMALNY

OBIEKT	Budowa drogi gminnej nr 122259 L w miejscowości Sawin ul. Topolowa od km 0+000 do km 0+577
LOKALIZACJA	Sawin dz. nr 060310, 2.0020.615.825/6.840.2167(2167/2), 1123(1123/1), 1124(1124/1), 1125(1125/1), 825/5, 828, 1123(1123/2)
INWESTOR	Wójt Gminy Sawin ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin
OPRACOWAL	mgr inż. Łukasz Domański konstr.-bud bez ograniczeń
SKALA	1:100
Sprawdził;	mgr inż. Łukasz Domański upr. nr 128/106/P50/23 w opodatkowaniu drogowym bez ograniczeń
DATA	I. 2024
NR RYS.	1.3